



Prop.:	CÂMARA MUNICIPAL	FONTE: SINAPI SETEMBRO 2024 (não desonerado)	
Obra:	AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - COBERTURA E PAISAGISMO	BDI	22,2%
Local:	CÂMARA MUNICIPAL		
Data:	set/24		

AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL								
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
16 READEQUAÇÃO COBERTURA EXISTENTE 101.862,82								
16.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	303,50	46,16	56,42	17.123,47
16.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	607,00	58,30	71,26	43.254,82
16.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	265,10	58,62	71,65	18.994,41
16.4	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4". FIXADA	UN	18,00	10,20	12,46	224,28
16.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	95,73	190,29	232,59	22.265,84
17 PAISAGISMO 14.087,00								
17.1	AM	COTAÇÃO	Paisagismo (Vegetação, Substrato, Pedras e Cascas Ornamentais)	Vb	1,00	11.525,00	14.087,00	14.087,00
TOTAL SERVIÇOS - COBERTURA E PAISAGISMO							COM BDI	115.949,82

ALINE YATIYO TOGOE FERNANDES MAGALHÃES
 ARQUITETA E URBANISMO
 CAU: A100228-7